

งวดงานงวดเงิน

โครงการก่อสร้างงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (วงเวียน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว

งวดที่ 1 จะจ่าย 40% ให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการ

1.1 ปรับพื้นที่ จุด A ทั้งหมด แล้วเสร็จ

1.2 ปรับเกรด บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง จุด A แล้วเสร็จ

1.3 หล่อคอนกรีตผิวทางจุด A ทั้งหมด แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่าย 60% ให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการ

2.1 งานรื้อผิวถนนคอนกรีต จุด E และจุด F ทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.2 ปรับพื้นที่ จุด B, C, D, E และจุด F ทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.3 ปรับเกรด บดอัดดินชั้นรองพื้นทาง จุด B, C, D, E และจุด F ทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.4 หล่อคอนกรีตผิวทางจุด B, C, D, E และจุด F ทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.5 ตัด Joint หยอดยาง ทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.6 ส่งผลทดสอบคอนกรีตผิวทาง ทั้งหมด แล้วเสร็จ

2.7 ดำเนินการงานส่วนที่เหลือตามแบบรูปรายการ ที่ระบุในสัญญา ทั้งหมด แล้วเสร็จ

แล้วเสร็จภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

